



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Taquaritinga, 31 de maio de 2019.

Ofício nº 286/2019

Ref.: Requerimento nº 095/2019


Vereador: Wadinho Peretti

Senhor Presidente:


O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na Sessão Ordinária do dia 13 de maio de 2019 e transcrito no Ofício nº 210/2019, de 16 de maio de 2019, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção.

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita informações sobre o cronograma da reforma no campo de futebol do Conjunto Habitacional Manoel Lopes Moreno, informamos que o valor repassado por meio de emenda impositiva é insuficiente, motivo pelo qual, estamos buscando recursos necessários para execução de obras no local indicado, de conformidade com orçamento apresentado pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, que anexamos para análise do N. Edil.

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos.

  
Vanderlei José Marsico  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
José Roberto Giroto  
Presidente da Câmara Municipal de  
Taquaritinga





# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

Ref.: Ofício nº 210/2019

Ref.: Requerimento nº 95/2019

Taquaritinga, 29 de maio de 2019.

Com meus cumprimentos, em atenção ao pedido formulado pelo **Vereador Oswaldo Peretti Neto**, em vista do valor captado pelo ilustre vereador ser insuficiente para a realização da obra em referência e a prefeitura não contar com recursos do tesouro atualmente, necessitando assim de remanejamento de dotação orçamentária.

Cumpre-nos informar que alteração da peça orçamentária deverá ser feita para atendimento do pleito.

Sendo o que tínhamos a apresentar, na oportunidade renovamos os protestos de estima e elevada consideração.

**Luís Carlos Lourençano**  
**Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente**

Ilustríssimo Senhor  
**Vanderlei José Marsico**  
Prefeito Municipal de Taquaritinga



# Prefeitura Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO

ORÇAMENTO

1-IDENTIFICAÇÃO: **PRÓPRIO** CPOS: **VERSÃO 173**  
 Programa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA** Modalidade: **PREÇO GLOBAL**  
 Propriente: **REFORMA DE CAMPINHO DE AREIA** CPF ou CNPJ: **721308180001-30**  
 Objeto: **RUA AMABILE S. CARLETO** DATA: **24/05/2019**  
 Endereço: **MÁRIO MANOEL FERREIRA SANTOS JUNIOR / ROGÉRIO ALEX MARSICO** Cidade: **TAQUARITINGA**  
 Resp. Técnico: **J. MANOEL L. MORENO** ART. n.º:   
 BDI:  Baairro: **J. MANOEL L. MORENO** CREA n.º: **0400494904 / 5060655170**

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	MATERIAL (R\$)	MÃO-DE-OBRA (R\$)	SUB-TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)
01	<b>ALAMBRADO EM TELA GALVANIZADA</b>						30.203,91
34.05.270	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2.°, montantes metálicos retos	m²	264,00	110,62		110,62	29.203,68
06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	2,88		32,48	32,48	93,54
11.02.020	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	m³	2,88	260,04		260,04	748,92
11.16.020	Leitura, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	2,88		54,78	54,78	157,77
02	<b>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO</b>						10.505,26
68.01.330	Poste de concreto duplo T, 150 kg, H = 10,00 m	un	4,00	884,89	195,05	1.079,94	4.319,76
39.21.232	Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 0,6/1 KV - isolamento HEPR 90°C	m	90,00	4,55	1,60	6,15	553,50
39.21.231	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 KV - isolamento HEPR 90°C	m	40,00	3,05	1,60	4,65	186,00
38.04.040	Projeto LED Slim 200 W 6500 K Bivolt IP65	m	8,00	424,76		424,76	3.398,08
38.23.240	Eletróduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	m	12,00	5,43	19,16	24,59	295,08
38.23.240	Cantoneira - 2 1/2 x 1/4 (63,5 x 6,35 mm) - Barra 36,6 Kg	m	4,00	173,00		173,00	692,00
38.23.240	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L = 500mm	un	8,00	11,37	7,99	19,36	164,88
38.23.240	Arame galvanizado 18	rolo	1,00	15,00		15,00	15,00
38.23.240	Parafuso galvanizado cabeça quadrada M12 x 200 mm	unid.	4,00	6,43		6,43	25,72
38.23.240	Parafuso sextavado zincado 5/16"x1" com porca e arruela	unid.	8,00	0,60		0,60	4,80
38.23.240	Fita de aço perfurada 19mm x 0,5 mm x 10m	rolo	1,00	10,60		10,60	10,60
38.23.240	Parafuso sextavado zincado 4" x 3/16" com porca e arruela	unid.	4,00	2,50		2,50	10,00
38.23.240	Caixa de passagem concreto 25cm x 25cm	unid.	7,00	30,00		30,00	210,00
38.23.240	Caixa de montagem 30 x 30 x 20 cm	unid.	1,00	119,00		119,00	119,00
38.23.240	Contador tripolar 20A, bobina 220V, 1NA 1NF	unid.	1,00	107,33		107,33	107,33
38.23.240	Programador de tempo digital industrial 220 V	unid.	1,00	145,00		145,00	145,00
38.23.240	Disjuntor tripolar curva C norma DIN 10 A	unid.	5,00	32,40		32,40	162,00
38.23.240	Fita isolante alta fusão 19mm x 3m	rolo	1,00	12,90		12,90	12,90
38.23.240	Conector split bolt-metálico 10mm	unid.	14,00	3,20		3,20	44,80
38.23.240	Cabecote alumínio 3/4"	unid.	1,00	4,00		4,00	4,00
38.23.240	Curva galvanizada 90° 3/4"	unid.	4,00	8,70		8,70	34,80
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>40.709,16</b>

TAQUARITINGA 24 de maio de 2019

*(Assinatura)*  
 Resp. Técnico:  
 MARIO MANOEL FERREIRAS SANTOS JUNIOR  
 CREA n.º 400494904

*(Assinatura)*  
 Resp. Técnico  
 ROGÉRIO ALEX MARSICO  
 CREA n.º 5060655170



RACHID MIZIARA

GIORGIO STEFANELLI

AMABELE STORT CARLETTO

000020453

1-4-185

000020471

000020470

1-4-186

000020489

000020396

1-4-183

000020424